

Arbeitskarte für KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kälteanlagen)

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-mon. atl.	3-mon. natl.	6-mon. natl.	12-mon. natl.	24-mon. natl.	bei Bedarf	
1	0	0	0	Luftfördereinrichtungen							
1	1	0	0	Ventilatoren							
1	1	1	0	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber							
1	1	1	1	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion					x		Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag
1	1	1	2	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, Wasserablauf prüfen			x				
1	1	1	3	Reinigen, Einleitung von Instandsetzungsmaßnahmen						x	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung
1	1	2	0	Funktionelle Maßnahmen							
1	1	2	1	Reinigen der luftberührten Teile des Ventilators sowie des Wasserablaufes				x			
1	1	2	2	Laufrad auf Unwucht prüfen				x			
1	1	2	3	Schaufelverstelleinrichtung auf Funktion prüfen				x			
1	1	2	4	Lager auf Geräusch prüfen				x			
1	1	2	5	Lager schmieren						x	
1	1	2	6	Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen				x			
1	1	2	7	Schwingungsdämpfer auf Funktion prüfen				x			
1	1	2	8	Schutzeinrichtungen auf Funktion prüfen				x			
1	1	2	9	Drallregler auf Funktion prüfen			x				
1	1	2	10	Entwässerung auf Funktion prüfen				x			
1	1	2	11	Antriebselemente							s. Ziff. 9000 ff.
2	0	0	0	Wärmeübertrager							
2	1	0	0	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber							
2	1	0	1	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion					x		Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag
2	1	0	2	Sichtprüfung von Luft-Luft-Plattenwärmeübertragern auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion			x				
2	1	0	3	Sichtprüfung von Luft-Luft Rotationswärmeübertragern auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Dichtheit							entfällt
2	1	0	4	Sichtprüfung von direkt befeuerten Wärmeübertragern auf Dichtheit							entfällt
2	1	0	5	Erhitzer: Auf Verschmutzung, Ver-			x				*) Elektro-Lufterwärmer

Arbeitskarte für KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kälteanlagen)

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-monatl.	3-monatl.	6-monatl.	12-monatl.	24-monatl.	bei Bedarf	
2	2	6	7	Antriebselemente							entfällt
2	2	7	0	Kreuzstrom-Wärmetauscher							
2	2	7	1	Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen			x				
2	2	7	2	Auf Dichtheit prüfen							
2	2	7	3	Reinigen					x		
3	0	0	0	Luftfilter							
3	1	0	0	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber							
3	1	0	1	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion					x		Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag
3	1	0	2	Auf unzulässige Verschmutzung und Beschädigung (Leckagen) und Gerüche prüfen			x				betroffene Filter auswechseln
3	1	0	3	Differenzdruck prüfen			x				Filterwechsel bei Überschreitung
3	1	0	4	spätester Filterwechsel 1. Stufe				x			
3	1	0	5	spätester Filterwechsel 2. Stufe					x		
3	1	0	6	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion					x		Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag
3	2	0	0	Funktionelle Maßnahmen							
3	2	1	0	Rollbandfilter							
3	2	1	1	Filtervorschub auf Funktion prüfen							entfällt
3	2	1	2	MSR- Anlagen							entfällt
3	2	1	3	Messflüssigkeit nachfüllen							entfällt
3	2	1	4	Filterband auf Vorrat prüfen							entfällt
3	2	1	5	Filterband auswechseln							entfällt
3	2	1	6	Filterführung und Gehäuse reinigen							entfällt
3	2	1	7	Antriebselement							entfällt
3	2	2	0	Trockenschichtfilter							
3	2	2	1	Auf Verschmutzung, Korrosion und Beschädigung prüfen							entfällt
3	2	2	2	Druckdifferenz messen							entfällt
3	2	2	3	Filterauflage auf Dichtheit prüfen							entfällt
3	2	2	4	regenerierbares Filtermedium reinigen							entfällt
3	2	2	5	Filtermedium auswechseln							entfällt
3	2	2	6	Filterrahmen und Gehäuse reinigen							entfällt
3	2	3	0	Elektrofilter							
3	2	3	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen							entfällt
3	2	3	2	Ionisationsdrähte auf Beschädigung prüfen							entfällt
3	2	3	3	Ionisationsdrähte auswechseln							entfällt

Arbeitskarte für KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kälteanlagen)

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-mon. atl.	3-mon. natl.	6-mon. natl.	12-mon. natl.	24-mon. natl.	bei Bedarf	
3	2	3	4	Filterzellen auf Beschädigung und Funkenschlag prüfen							entfällt
3	2	3	5	Isolatoren auf festen Sitz prüfen							entfällt
3	2	3	6	Isolatoren auswechseln							entfällt
3	2	3	7	Stromaufnahme messen							entfällt
3	2	3	8	Reinigungseinrichtung auf Funktion prüfen							entfällt
3	2	3	9	MSR- Sicherheitseinrichtungen							entfällt
3	2	3	10	Antriebselemente							entfällt
3	2	3	11	Reinigen							entfällt
3	2	4	0	Sorptionsfilter							
3	2	4	1	Auf äußere Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen							entfällt
3	2	4	2	Sättigungsgrad prüfen							entfällt
3	2	4	3	Filtereinsatz auf dichten Sitz prüfen							entfällt
3	2	4	4	Filtereinsatz auswechseln							entfällt
3	2	4	5	Gehäuse reinigen							entfällt
4	0	0	0	Luftbefeuchter							
4	1	0	0	Luftbefeuchter mit Umlaufwasser							
4	1	1	0	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber							
4	1	1	1	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion					x		Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag
4	1	1	2	Auf Verschmutzung, Beschädigung, mikrobielles Wachstum und Korrosion prüfen			x				innerhalb der Befeuchtungsphase
4	1	1	3	Kontrolle der Abschaltanlagen, Funktionsprüfung				x			
4	1	1	4	Gesamt-Koloniezahlermittlung des Umlaufwassers	halbmonatlich						bei KBE > 1000 KBE/ml: reinigen, Ausspülen und Austrocknen der Wanne, Desinfektion, prüfen der Qualität des zugespeisten Wassers, Verlängerung des Prüferintervalls unter Bedingungen möglich (s. VDI 6022 Bl. 1:2011-07, Abschn. 5.4.6)
4	1	1	5	Zerstäuberdüsen auf Ablagerungen prüfen			x				
4	1	1	6	Umlaufpumpe auf Schmutz- und Belagbildung prüfen, Schmutzfänger auf Zustand und Funktion prüfen			x				
4	1	1	7	Funktionsprüfung der Leitfähigkeitsmesszelle			x				
4	1	1	8	Funktionsprüfung der Entkeimungsanlage			x				

Arbeitskarte für KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kälteanlagen)

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Fristen						Bemerkungen	
				1- mon- atl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf		
4	1	1	9	Vollständige Entleerung und Trocknung der Befeuchteranlage	bei Stillstand						bei Stillstand ohne geeignete Entkeimungsanlage (>48 Stunden) oder in Betriebszeiten ohne Anforderung der Luftbefeuchtung über mehr als 48 Stunden
4	1	1	10	Tropfenabscheider und Strömungsgleichrichter auf Verschmutzung, Beschädigung, Belagbildung und Korrosion prüfen			x				bei Belagbildung ausbauen und reinigen, Bereich hinter dem Tropfenabscheider prüfen
4	1	1	11	Anlagenteile reinigen bzw. waschen, trocknen, ggf. Desinfizieren, Einleitung von Instandhaltungsmaßnahmen						x	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung
4	1	2	0	Funktionelle Maßnahmen							
4	1	2	1	Abschlämmvorrichtung auf Funktion prüfen			x				bei Bedarf nachstellen
4	1	2	2	Wassereinspeisung und -verteilung auf Funktion prüfen			x				
4	1	2	3	Wasserstand prüfen			x				
4	1	2	4	Reguliereinrichtung für Wasserstand nachstellen						x	
4	1	2	5	Ab- und Überlauf auf Funktion prüfen		x					
4	2	0	0	Luftbefeuchter ohne Umlaufwasser							
4	2	1	0	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber							
4	2	1	1	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion							entfällt
4	2	1	2	Auf Verschmutzung, Beschädigung, mikrobielles Wachstum und Korrosion prüfen							entfällt
4	2	1	3	Dampfbefeuchter: Auf Kondensatniederschlag in der Befeuchterkammer prüfen							entfällt
4	2	1	4	Dampfbefeuchter: Dampfverteilsystem auf Ablagerungen prüfen							entfällt
4	2	1	5	Zerstäuberdüsen auf Ablagerungen prüfen							entfällt
4	2	1	6	Ablauf prüfen							entfällt
4	2	1	7	Gesamt-Koloniezahlermittlung des Befeuchterwassers - Ausnahme: bei Dampfbefeuchtern							entfällt
4	2	1	8	Regelventil auf Funktion prüfen							entfällt
4	2	1	9	Prüfung des Feuchtebegrenzers							entfällt
4	2	1	10	Tropfenabscheider reinigen							entfällt
4	2	1	11	Anlagenteile des Luftbefeuchters reinigen bzw. waschen, trocknen, ggf. desinfizieren, Einleitung von Instandsetzungsmaßnahmen							entfällt
4	2	2	0	Funktionelle Maßnahmen							

Arbeitskarte für KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kälteanlagen)

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-mon. atl.	3-mon. natl.	6-mon. natl.	12-mon. natl.	24-mon. natl.	bei Bedarf	
4	2	2	1	Regelventil auf Funktion prüfen							entfällt
4	2	2	2	Stopfbuchse des Regelventils nachstellen							entfällt
4	2	2	3	Dampfbefeuchter: Dampfleitung und Kondensatleitung reinigen							entfällt
4	2	2	4	Dampfbefeuchter mit Dampferzeuger: Stromaufnahme messen / prüfen							entfällt
4	2	2	5	Dampfbefeuchter: Dampfverteiler und auf Funktion prüfen							entfällt
4	2	2	6	Dampfbefeuchter: Dampfzylinder auf Ablagerung prüfen							entfällt
4	2	2	7	Dampfbefeuchter: Dampfzylinder austauschen							entfällt
4	2	2	8	Dampfbefeuchter: Gehäuse auf Kondensatniederschlag prüfen							entfällt
4	2	2	9	Dampferzeuger: Magnetventil auf Funktion prüfen							entfällt
4	2	2	10	Dampferzeuger: Wassereinspeisung auf Funktion und Wasserstand prüfen							entfällt
4	2	2	11	Dampferzeuger: Heizstäbe auf Funktion prüfen							entfällt
4	2	2	12	MSR-Anlagen							
5	0	0	0	Entfeuchter							
5	1	0	0	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber							
5	1	0	1	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion							entfällt
5	1	0	2	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen, ggf. reinigen und Instandsetzen							entfällt
5	1	0	3	Nasskühler, Kondensatwanne und Tropfenabscheider auf Verschmutzung, Korrosion und Funktion überprüfen, ggf. Instandsetzen							entfällt
5	1	0	4	Wasserablauf und Siphon auf Funktion prüfen, ggf. Instandsetzen							entfällt
5	1	0	5	Nasskühler, Tropfenabscheider und Kondensatwanne reinigen							entfällt
5	1	0	6	Kontrolle des Hygienezustandes im Rahmen der Hygieneinspektion							entfällt
6	0	0	0	Bauelemente des Luftleitungssystems							
6	1	0	0	Luftdurchlässe, Gitter und Verteiler (nicht hierunter zählen Düsen, Flächenluftdurchlässe, Leuchtenluftdurchlässe, Schlitzdurchlässe)							
6	1	1	0	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Über-							

Arbeitskarte für KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kälteanlagen)

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Fristen						Bemerkungen
				1- mon- atl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
				mittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber						
6	1	1	1						x	Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag
6	1	1	2				x			
6	1	1	3						x	
6	1	1	4				x			Luftfilter s. Ziff. 3000 ff.
6	1	1	5						x	
6	1	1	6				x			
6	1	1	7						x	
6	1	1	8				x			
6	1	2	0	Funktionelle Maßnahmen						
6	1	2	1				x			Wetterschutzgitter aller 6 Monate
6	1	2	2						x	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung
6	2	0	0	Klappen (außer Brandschutzklappen)						
6	2	0	1				x			Brandschutz- u. Rauchschutzklappen s. Ziffer 6300 ff.
6	2	0	2				x			
6	2	0	3				x			
6	2	0	4						x	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung
6	2	0	5							s. Arbeitskarte KG 480
6	3	0	0	Brandschutz- /Rauchschutzklappen						
6	3	1	0	Funktionelle Maßnahmen						
				Prüfzeugnisse, Herstellervorgaben, Vorgaben des Prüfsachverständigen und sonstige objektspezifische Vorgaben (z. B. Festlegungen zu verkürzten Prüfzyklen) sind zu beachten						
6	3	1	1				x			innen und außen
6	3	1	2				x			
6	3	1	3				x			
6	3	1	4				x			
6	3	1	5				x			
6	3	1	6				x			
6	3	1	7							

Arbeitskarte für KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kälteanlagen)

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-mon. atl.	3-mon. natl.	6-mon. natl.	12-mon. natl.	24-mon. natl.	bei Bedarf	
6	3	1	8	Clappenantrieb prüfen				x			
6	3	1	9	Endschalter prüfen				x			
6	3	1	10	Einrastvorrichtung prüfen				x			
6	3	1	11	mechanische Bauteile auf Gängigkeit prüfen				x			
6	3	1	12	Reinigen, Nachstellen, Austauschen, Instandsetzung veranlassen						x	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung
6	4	0	0	Kammerzentralen / Gerätegehäuse							
6	4	1	0	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber							
6	4	1	1	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion					x		Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag
6	4	1	2	Kammern auf luftseitige Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen				x			
6	4	1	3	Kammern auf Wasserniederschlag prüfen			x				
6	4	1	4	Leergehäuse auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen				x			
6	4	1	5	Reinigen, Instandsetzung veranlassen						x	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung
6	4	2	0	Funktionelle Maßnahmen							
6	4	2	1	Abläufe auf Funktion prüfen, Verbindungen auf Dichtheit prüfen				x			
6	4	2	2	Türen und Verschlüsse auf Gängigkeit und Dichtheit prüfen				x			
6	4	2	3	Bewegliche Teile schmieren				x			
6	4	2	4	Isolierung auf Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)				x			
6	4	2	5	Flexible Verbindungen auf Dichtheit prüfen				x			
6	4	2	6	Instandsetzung veranlassen						x	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung
6	5	0	0	Luftleitungen, sonstige Einbauten in Luftleitungen, Schalldämpfer							
6	5	1	0	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber							
6	5	1	1	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion					x		Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag
6	5	1	2	Zugängliche Luftleitungsabschnitte auf Beschädigung prüfen				x			
6	5	1	3	Inspektion des Kanalnetzes an mehreren Stellen (Abschnitten): Innere Luftleitungsfläche auf Verschmutzung, Korrosion und Wassernieder-				x			In die Entscheidung über Reinigungsanforderungen nicht nur die sichtbaren Teilabschnitte einbeziehen!

Arbeitskarte für KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kälteanlagen)

Leistungs- kennziffer	Inspektions- und Wartungsarbeiten			Fristen						Bemerkungen	
				1- mon atl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf		
				schlag an jeweils zwei bis drei repräsentativen Stellen prüfen							
6	5	1	4				x			ggf. Abklatschproben	
6	5	1	5						x	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung	
6	5	2	0	Funktionelle Maßnahmen							
6	5	2	1				x				
6	5	2	2				x				
6	5	2	3				x				
6	5	2	4						x	Instandsetzung gem. vertraglicher Vereinbarung	
6	6	0	0	Induktionsgeräte und vergleichbare Nachbehandlungsgeräte							
6	6	1	0	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion						entfällt	
6	6	1	1	Lufterwärmer						entfällt	
6	6	1	2	Luftkühler						entfällt	
6	6	1	3	Düsen auf Verschmutzung, Beschädigung und Korrosion prüfen						entfällt	
6	6	1	4	MSR-Anlagen						entfällt	
6	6	1	5	Filtervliese stichprobenartig prüfen						entfällt	
6	6	1	6	Reinigen, Instandsetzung veranlassen						entfällt	
6	7	0	0	Dezentrale RLT-Geräte / Endgeräte (z. B. Ventilatorkonvektoren, Schrankgeräte, Induktionsgeräte, Zonen-Nacherhitzer/-Nachkühler, als trockene Kühler)							
6	7	1	0	Hygienemaßnahmen gem. VDI 6022 Bl. 1 einschl. der erforderlichen Dokumentation und Übermittlung der Ergebnisse an den Auftraggeber							
6	7	1	1	Maßnahmen im Rahmen der Hygieneinspektion						x	Anlagen ohne Befeuchtung 3-jährl., Beauftragung erfolgt mit separatem Vertrag
6	7	1	2	Geräte mit Außenluftfilter stichpunktartig auf Verschmutzung prüfen						x	
6	7	1	3	Geräte mit Sekundärluftfilter stichpunktartig auf Verschmutzung prüfen						x	
6	7	1	3	Wärmeübertrager bei Geräten ohne Sekundärluftfilter stichpunktartig auf Verschmutzung prüfen						x	
6	7	1	4	Luftfilterwechsel 1. Stufe						x	
6	7	1	5	Luftfilterwechsel 2. Stufe						x	
6	7	1	6	Erhitzer, sensible Kühler,						x	

Arbeitskarte für KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kälteanlagen)

Leistungskennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-mon. atl.	3-mon. natl.	6-mon. natl.	12-mon. natl.	24-mon. natl.	bei Bedarf	
9	2	0	5	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen				x			
9	2	0	6	Reinigen						x	
9	3	0	0	Antriebskupplungen							
9	3	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung prüfen				x			
9	3	0	2	Temperatur prüfen				x			
9	3	0	3	Öl auswechseln						x	
9	3	0	4	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen				x			
9	3	0	5	Reinigen						x	
9	4	0	0	Kettentriebe							
9	4	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung und Verschleiß prüfen				x			
9	4	0	2	Auf Spannung und Fluchtung prüfen				x			
9	4	0	3	Nachstellen						x	
9	4	0	4	Kette fetten				x			
9	4	0	5	Schutzeinrichtung auf Funktion prüfen				x			
9	4	0	6	Reinigen						x	
9	5	0	0	Getriebe							
9	5	0	1	Auf Verschmutzung, Beschädigung, Befestigung und Geräusch prüfen				x			
9	5	0	2	Öl auswechseln						x	
9	5	0	3	Reinigen						x	
10	0	0	0	Rohrnetz							
10	1	0	0	Pumpen							
10	1	0	1	Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) sowie auf Befestigung und Geräusch prüfen							
10	1	0	2	Auf Funktion prüfen							
10	1	0	3	Wellendurchführung auf Dichtheit prüfen							
10	1	0	4	Stopfbuchsen nachstellen							
10	1	0	5	Lager schmieren							
10	1	0	6	Antriebselemente							s. Ziff. 9000 ff.
10	2	0	0	Ventile und Armaturen							
10	2	0	1	Auf Beschädigung und Korrosion (äußerlich) prüfen							entfällt
10	2	0	2	Auf Funktion prüfen							entfällt
10	2	0	3	Auf Dichtigkeit prüfen (Sichtprüfung)							entfällt
10	2	0	4	Stopfbuchsen nachstellen							entfällt
10	2	0	5	Spindel schmieren							entfällt
10	3	0	0	Schmutzfänger							entfällt
10	3	0	1	Auf Verschmutzung prüfen							entfällt
10	3	0	2	Sieb reinigen							entfällt

Arbeitskarte für KG 430 Lufttechnische Anlagen (ohne Kälteanlagen)

Leistungs- kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1- mon- atl.	3- mo- natl.	6- mo- natl.	12- mo- natl.	24- mo- natl.	bei Be- darf	
10	3	0	3	Sieb auf Beschädigung prüfen							entfällt
10	4	0	0	Rohrleitungen und Ausdehnungsgefäße							
10	4	0	1	Auf Beschädigung, Dichtheit und Befestigung prüfen							entfällt
10	4	0	2	Isolierung auf Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)							entfällt
10	4	0	3	Thermometer auf Beschädigung prüfen							entfällt
10	4	0	4	Manometer auf Beschädigung prüfen							entfällt
10	4	0	5	Kompensator auf Beschädigung prüfen (Sichtprüfung)							entfällt
10	4	0	6	Flüssigkeitsstand prüfen							entfällt
10	4	0	7	Flüssigkeit nachfüllen							entfällt
10	4	0	8	Wärmeträger von kreislaufverbundenen Systemen auf Frost- Sicherheit prüfen							entfällt
10	4	0	9	Rohrbegleitheizung auf Funktion prüfen							entfällt
10	4	1	0	Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen							entfällt
10	4	1	1	Entlüften							entfällt